

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Renowacja muru Jeżów Sudecki			
1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m <sup>2</sup> - odbicie tynków z muru z kamienia	m2		
d.1		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
2	KNR 0-25 0403-02 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
d.1		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
3	kalk. własna	Mycie wysokociśnieniowe starych powierzchni muru kamiennego	m2		
d.1		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
4	TZKNBK VIII 05-141 analogia	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów - mur z kamienia	m2		
d.1		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
5	kalk. własna	Uzupełnienie ubytków kamienia w murze (przyjęto 5%)	m2		
d.1		500 * 0,05	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
6	TZKNBK VIII 05-135 analogia	Spoinowanie murów - mur z kamienia	m2		
d.1		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
7	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m <sup>2</sup> - skucie tynków z filarek	m2		
d.1		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR K-01 0305-05 analogia	Tynk renowacyjny jednowarstwowy Oxal WPw o gr. 20 mm wykonywany ręcznie z obrzutką Oxal WSM - tynkowanie filarek	m2		
d.1		30	m2	30,000	
	Tynk renowacyjny jednowarstw owy				
				RAZEM	30,000
9	kalk. własna	Wykonanie nowych czap z piaskowca - płyty gr. 4 cm	m2		
d.1		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
10	kalk. własna	Czyszczenie starych czap z piaskowca	m2		
d.1		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
11	kalk. własna	Renowacja bramy - demontaż, renowacja, montaż (2,5x3,2)			
d.1		2,5 * 3,2		8,000	
				RAZEM	8,000
12	kalk. własna	Renowacja furtki - demontaż, renowacja, montaż (1,5x1,0)			
d.1		1,5 * 1,0		1,500	
				RAZEM	1,500
13		Wzmocnienie muru - wykonanie podpór żelbetowych	szt		
d.1		2	szt	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNR K-01 0305-05 analogia	Tynk renowacyjny jednowarstwowy Oxal WPw o gr. 20 mm wykonywany ręcznie z obrzutką Oxal WSM - tynkowanie podpór żelbetowych	m2		
	Tynk renowacyjny jednowarstwowy	12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
15 d.1	KNR 4-04 1101-02	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyladunkiem	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
16 d.1	KNR 4-04 1101-05	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym (dodatek za 15 km) Krotność = 15	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000